

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

oprava SSZ křižovatky ulic Mostní – 28. října, město Hranice

Objekt:

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 08.06.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>0,00</b>
---------------------	--	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>0,00</b>
-------------------	--------------	-------------

---

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

oprava SSZ křižovatky ulic Mostní – 28. října, město Hranice

Objekt:

Místo:

Datum: 08.06.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
22-M - Montáže sděl. a zabezp. zařízení	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

oprava SSZ křižovatky ulic Mostní – 28. října, město Hranice

Objekt:

Místo:

Datum: 08.06.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>0,00</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
1	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	3,500		0,00	
PP			Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
2	K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	20,000		0,00	
PP			Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu					
3	K	919121233	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm bez těsnícího profilu	m	20,000		0,00	
PP			Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm bez těsnícího profilu					
4	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,500		0,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Bourání základů z betonu prostého					
D	997		Přesun sutě				0,00	
5	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	5,250		0,00	
PP			Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km					
6	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	5,250		0,00	
PP			Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu					
7	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	5,250		0,00	
PP			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101					
P			<i>Poznámka k položce: Po dohodě může zajistit stavba</i>					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				0,00	
8	K	741122354	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 37x1,5 mm2 uložený volně (CYKY)	m	32,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 37x1,5 mm2					
9	M	741122354.1	Kabel CYKY-J 750V 37x1,5	m	32,000		0,00	
PP			Kabel CYKY-J 750V 37x1,5					
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				0,00	
10	K	220731022	Montáž kamery v krytu	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž kamery v krytu včetně posazení na konzoli, přišroubování, připojení sítě 220 V, zapojení ovládacího konektoru, mechanického nastavení, utěsnění šroubů, přívodů, úpravy a zaizolování na konzolu nebo stativ					
11	M	TrafiCam	TrafiCam 10-6090 (3,0mm Wide)	ks	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	PP		TrafiCam 10-6090 (3,0mm Wide)					
12	M	Interface	Interface 1T1 (k TrafiCamu)	ks	1,000		0,00	
	PP		Interface 1T1 (k TrafiCamu)					
13	K	220731051	Provedení kamerové zkoušky s montáží	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Provedení kamerové zkoušky s montáží a kontrolou					
14	K	742230103	Nastavení záběru podle přání uživatele	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž kamerového systému nastavení a instalace nastavení záběru podle přání uživatele					
D	M		Práce a dodávky M				0,00	
D	22-M		Montáže sděl. a zabezp. zařízení				0,00	
15	K	ML300-1 dem	Demontáž stávajících světelných LED vložek 230V 300-1	ks	13,000		0,00	
16	K	ML300-1 mon	Montáž světelných LED vložek 230V 300-1	ks	13,000		0,00	
17	M	ML300-1 Č	LED vložka ML 300-1 230V červená 12W	ks	2,000		0,00	
18	M	ML300-1 Ž	LED vložka ML 300-1 230V žlutá 12W	ks	5,000		0,00	
19	M	ML300-1 Z	LED vložka ML 300-1 230V zelená 12W	ks	6,000		0,00	
20	K	ML200-1 dem	Demontáž stávajících světelných LED vložek 230V 200-1	ks	36,000		0,00	
21	K	ML200-1 mon	Montáž světelných LED vložek 230V 200-1	ks	36,000		0,00	
22	M	ML200-1 Č	LED vložka ML 200-1 230V červená 12W	ks	14,000		0,00	
23	M	ML200-1 Ž	LED vložka ML 200-1 230V žlutá 12W	ks	8,000		0,00	
24	M	ML200-1 Z	LED vložka ML 200-1 230V zelená 12W	ks	14,000		0,00	
25	K	Dvířka M300 dem	Demontáž stávajících dvířek komory Mondial M300 mm	ks	13,000		0,00	
26	K	Dvířka M300 mon	Montáž dvířek komory Mondial M300 mm	ks	13,000		0,00	
27	M	Dvířka M300	Dvířka komory Mondial M300 mm	ks	13,000		0,00	
	PP		Dvířka komory Mondial M300 mm					
28	K	Dvířka M210 dem	Demontáž stávajících dvířek komory Mondial M210 mm	ks	36,000		0,00	
29	K	Dvířka M210 mon	Montáž dvířek komory Mondial M210 mm	ks	36,000		0,00	
30	M	Dvířka M210	Dvířka komory Mondial M210 mm	ks	36,000		0,00	
31	K	Stínítko M300 dem	Demontáž stávajícího stínítka Mondial M300	ks	13,000		0,00	
32	K	Stínítko M300 mon	Montáž stínítka Mondial M300	ks	13,000		0,00	
33	M	Stínítko M300	Stínítko Mondial M300	ks	13,000		0,00	
	PP		Stínítko Mondial M300					
34	K	Stínítko M210 dem	Demontáž stávajícího stínítka Mondial M210	ks	36,000		0,00	
35	K	Stínítko M210 mon	Montáž stínítka Mondial M210	ks	36,000		0,00	
36	M	Stínítko M210	Stínítko Mondial M210	ks	36,000		0,00	
37	K	220960001-D	Demontáž stožáru nebo sloupku přímého zapuštěného	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění přímého zapuštěného					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 220 96 -0002 až -0004 nejsou započteny náklady na dodávku základové desky.					
38	K	220960003	Montáž stožáru nebo sloupku výložníkového zapuštěného	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění výložníkového zapuštěného					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 220 96 -0002 až -0004 nejsou započteny náklady na dodávku základové desky.					
39	M	6020002500	Stožár výložníkový 1500 - lehký	ks	1,000		0,00	
40	M	58932908	beton C 20/25 X0 XC2 kamenivo frakce 0/8	m3	0,500		0,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	PP		beton C 20/25 X0 XC2 kamenivo frakce 0/8					
41	K	220960126-D	Demontáž tlačítka pro chodce na stožár	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž doplňků na stožár včetně vyměření místa pro upevnění, vyvrtání děr pro upevnění a protažení kabelu, montáže tlačítka nebo spínače, zapojení na svorkovnici ve stožáru tlačítka pro chodce <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. V ceně 220 96-0126 nejsou započteny náklady na: a) dodávku tlačítka, b) dodávku propojovací šňůry. 2. V ceně 220 96-0131 nejsou započteny náklady na: a) dodávku spínače, b) dodávku propojovací šňůry.					
42	K	220960126	Montáž tlačítka pro chodce na stožár	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž doplňků na stožár včetně vyměření místa pro upevnění, vyvrtání děr pro upevnění a protažení kabelu, montáže tlačítka nebo spínače, zapojení na svorkovnici ve stožáru tlačítka pro chodce <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. V ceně 220 96-0126 nejsou započteny náklady na: a) dodávku tlačítka, b) dodávku propojovací šňůry. 2. V ceně 220 96-0131 nejsou započteny náklady na: a) dodávku spínače, b) dodávku propojovací šňůry.					
43	M	Pol171	Tlačítko chodecké EK424 čekej 1 kontakt	ks	3,000		0,00	
	PP		Tlačítko chodecké EK424 čekej 1 kontakt					
44	K	220960126-D	Demontáž tlačítka pro chodce na stožár	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž doplňků na stožár včetně vyměření místa pro upevnění, vyvrtání děr pro upevnění a protažení kabelu, montáže tlačítka nebo spínače, zapojení na svorkovnici ve stožáru tlačítka pro chodce <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. V ceně 220 96-0126 nejsou započteny náklady na: a) dodávku tlačítka, b) dodávku propojovací šňůry. 2. V ceně 220 96-0131 nejsou započteny náklady na: a) dodávku spínače, b) dodávku propojovací šňůry.					
45	K	220960161	Uložení indukční smyčky	kus	1,000		0,00	
	PP		Uložení indukční smyčky					
46	K	220960165	Montáž jednozávitové indukční smyčky s impedančním transformátorem	kus	1,000		0,00	
	PP		Montáž jednozávitové indukční smyčky s impedančním transformátorem					
47	M	404611214	Impedanční transformátor pro jednozávitové smyčky	kus	1,000		0,00	
	PP		Impedanční transformátor pro jednozávitové smyčky					
48	K	741120301-D	Demontáž stávajícího vodiče Cu izolovaného plného a laněného s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm2 volně	m	20,000		0,00	
49	K	741120301	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm2 volně	m	20,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
50	M	CYA 10 black	CYA 10 ČE Vodič H07V-K 10 ohebný černý	m	20,000		0,00	
	PP		CYA 10 ČE Vodič H07V-K 10 ohebný černý					
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				0,00	
51	K	460010022	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního podél silnice	km	0,052		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) podél silnice					
52	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,052		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru					
53	K	460030039	Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic zámkových do písku spáry nezalité	m2	35,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přípravné terénní práce vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, odvozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očištění kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z dlaždic zámkových, spáry nezalité					
54	K	460150064	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4	m	25,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 40 cm, hloubky 80 cm, v hornině třídy 4					
55	K	KF dem	Demontáž stávající chráničky včetně příslušenství	m	35,000		0,00	
56	K	KF09063_UVFA mon	Montáž chráničky ø63	m	32,000		0,00	
	PP		Montáž chráničky ø63					
57	M	KF09063_UVFA	KOPOFLEX® - UV stabilní ohebná dvouplášťová korugovaná chránička	m	32,000		0,00	
	PP		KOPOFLEX® - UV stabilní ohebná dvouplášťová korugovaná chránička					
58	K	Z320/LPE- 1_E1 DU mon	Montáž UV stabilní trubky ø20	m	3,000		0,00	
59	M	Z320/LPE- 1_E1 DU	UV stabilní ohebná/elastická trubka s nízkou mechanickou odolností (EN)	m	3,000		0,00	
	PP		a					
60	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	35,000		0,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm					
61	M	JTA.0013703.UR S	EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 33cm s potiskem	m	35,000		0,00	
	PP		EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 33cm s potiskem					
62	K	460421101	Lože kabelů z písku nebo šterkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	25,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnění povrchu z písku nebo šterkopísku tloušťky 10 cm nad kabel bez zakrytí, šířky do 65 cm					
63	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	3,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		šterkopísek frakce 0/4					
64	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	1,500		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodčítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.					
65	K	460560064	Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 4	m	25,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnění povrchu šířky 40 cm hloubky 80 cm, v hornině třídy 4					
66	K	465921125	Kladení dlažby z desek a tvárnic hmotnosti do 60 kg na sucho spáry vyplněné pískem tl 15 cm	m2	35,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Kladení dlažby z betonových nebo železobetonových desek a tvárnic na sucho na plochách vodorovných nebo ve sklonu hmotnosti do 60 kg s vyplněním spár pískem tl. přes 100 do 150 mm					
67	K	404611605-D	Demontáž stávající šachty pro smyčky	ks	1,000		0,00	
68	K	404611605-M	Montáž stávající šachty pro smyčky	ks	1,000		0,00	
69	M	404611605	Šachta pro smyčky s poklopem plastovým	kus	1,000		0,00	
	PP		Šachta pro smyčky s poklopem plastovým					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00	
70	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	m	52,000		0,00	
	PP		Geodetické práce po výstavbě					
71	K	0001	Vyhotovení DPS/ DSP	kpl			0,00	
	PP		Vyhotovení DPS					
72	K	0002	Mimostaveništní doprava	kpl			0,00	
	PP		Mimostaveništní doprava					
73	K	0003	Ostatní materiál - drobný montážní materiál	kpl			0,00	
	PP		Ostatní materiál					
D	VRN4		Inženýrská činnost				0,00	
74	K	044003000	Výchozí revize SSZ	kpl			0,00	
	PP		Výchozí revize SSZ					