

## Cenová nabídka

Stavba : <b>Rekonstrukce účelové komunikace sídliště CVH</b>	Rožpočet: <b>200521</b>
--	-------------------------

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>Oprava asfaltové komunikace</b>				
1	Fréz.živič.krytu do 500 m2, tl.5 cm - do 30%	m2	750,00		0,00
2	Vyspravení výtluků krytů asf.betonem,1 km nad 10 t - do 20%	t	26,00		0,00
3	Výšková úprava vtokových mříží kanalizace	m2	2,00		0,00
4	Napojení, frézováním na stávající asfaltové plochy	m2	6,00		0,00
5	Zálivka asfaltových spar	mb	500,00		0,00
6	Očištění povrchu stávajícího asfaltu	m2	750,00		0,00
7	Spojovací postřik	m2	750,00		0,00
8	Vyrovnávací vrstva ACP 16	m2	750,00		0,00
9	Obrusná vrstva ACO 11	m2	750,00		0,00
10	Vodorovné přemístění suti na skládku do 3000 m	t	109,54		0,00
11	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	109,54		0,00
12	Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30	t	109,54		0,00
13	Přesun hmot	kpl	1,00		0,00
<b>Celkem za:</b>	<b>Oprava asfaltové komunikace</b>				<b>0,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>Ostatní připravené práce</b>				
14	Odstranění ruderálního porostu v rovině a na svahu do 1:2	m2	294,00		0,00
15	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	294,00		0,00
16	Vybourání stávajících obrubníků vč. bet. základu	m	196,00		0,00
17	Výkop a úprava rýhy, zhutnění	m	196,00		0,00
18	Lože ze ŠD pod obrubníky	m	196,00		0,00
19	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou	m	196,00		0,00
20	Obrubník ABO 1-15	m	196,00		0,00
21	Dodávka betonu pro obruby	m	196,00		0,00
22	Doplnění zeminou, urovnání	m2	294,00		0,00
23	Založení trávníku	m2	294,00		0,00
24	Vodorovné přemístění křovin a porostu do 5000 m	m2	294,00		0,00
25	Vodorovné přemístění suti na skládku do 3000 m	t	52,92		0,00
26	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	52,92		0,00
27	Poplatek za skládku: listí, tráva, shrabky	t	1,20		0,00
28	Poplatek za skládku: větve a kulatiny	t	14,70		0,00
29	Poplatek za skládku stavební suti	t	52,92		0,00
30	Přesun hmot	kpl	1,00		0,00
<b>Celkem za:</b>	<b>Ostatní připravené práce</b>				<b>0,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>Stání pro kontejnery</b>				
31	Odkopávky nezapažené do 100 m3	m3	9,40		0,00
32	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	9,40		0,00
33	Naložení a přesun v místě	m3	9,40		0,00
34	Úprava pláně v hor. 1-4, se zhutněním	m2	31,00		0,00
35	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	9,40		0,00
36	Uložení sypaniny na skládku	m3	9,40		0,00
37	Poplatek za skládku horniny 1- 4	t	16,92		0,00
38	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	31,00		0,00
39	Lože dlažby z kam. drobného drceného tl. 4 cm	m2	31,00		0,00
40	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	31,00		0,00
41	Dodávka zákové dlažby	m2	31,00		0,00
42	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou	m	25,00		0,00
43	Obrubník ABO 14-10	m	25,00		0,00
44	Dodávka betonu pro obruby	m	25,00		0,00
45	Přesun hmot	kpl	1,00		0,00
<b>Celkem za:</b>	<b>Stání pro kontejnery</b>				<b>0,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>Ostatní, vedlejší rozpočtové náklady</b>				
46	Dopravní opatření, dočasné značení	kpl	1,00		0,00

47	Zabezpečení stavby, BOZP	kpl	1,00		0,00
48	Zařízení staveniště	kpl	1,00		0,00
<b>Celkem za:</b>	<b><i>Ostatní, vedlejší rozpočtové náklady</i></b>				<b>0,00</b>

Základ pro DPH

0,00 Kč

DPH

21%

0,00 Kč