

Cenová nabídka

Projekt: Velká u Hranic na Moravě	CN:
Stavba: k.ú.Velká u Hranic-Oprava MK na parc.č.2267/1 a 2228/2	

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl 1:	Zemní práce				
1	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	6,200		0,00
2	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	309,807		0,00
3	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živičným pojivem	m2	309,807		0,00
4	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	18,500		0,00
Celkem za	Zemní práce				0,00
Díl 2:	Komunikace pozemní				
5	Podklad z asfaltového recyklátu tl 60 mm	m2	309,807		0,00
6	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 5 kg/m2	m2	309,807		0,00
7	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů živičnou směsí pro asfaltový koberec otevřený AKO tl do 40 mm	m2	453,093		0,00
8	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	762,740		0,00
9	Prolití podkladu asfaltem v množství 2,5 kg/m2	m2	762,740		0,00
10	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	762,740		0,00
Celkem za	Komunikace pozemní				0,00
Díl 3:	Trubí vedení				
11	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	2,000		0,00
12	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	5,000		0,00
Celkem za	Trubí vedení				0,00
Díl 4:	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
13	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	68,428		0,00
14	Drobná žulová kostka 100x100x100	t	1,675		0,00
15	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	41,424		0,00
16	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	41,424		0,00
17	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m2	kus	10,000		0,00
18	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	453,093		0,00
Celkem za	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
Díl 5:	Přesun sutě				
19	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	46,158		0,00
20	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	323,106		0,00
21	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	1,147		0,00
22	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	4,736		0,00
23	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	40,275		0,00
Celkem za	Přesun sutě				0,00
Díl 6:	Přesun hmot				
24	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	175,243		0,00
25	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	175,243		0,00
Celkem za	Přesun hmot				0,00
Díl 7:	Vedlejší rozpočtové náklady				
26	Předání a převzetí staveniště	soub.	1,000		0,00
27	Dočasná dopravní opatření	soub.	1,000		0,00
28	Geodetické zaměření skutečného provedení	soub.	1,000		0,00
29	Vytýčení stavby	soub.	1,000		0,00
30	Vytýčení inženýrských sítí před zahájením zemních prací	soub.	1,000		0,00
31	Vybudování zařízení staveniště	soub.	1,000		0,00
32	Provoz zařízení staveniště	soub.	1,000		0,00

33	Odstranění zařízení staveniště	soub.	1,000		0,00
34	Koordinační činnost	soub.	1,000		0,00
Celkem za	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00

Základ pro DPH

0,00 Kč

DPH

21%

0,00 Kč