

# Soupis provedených prací - slepý rozpočet

Stavba: rozšíření VO Velká

Položka	Jednotka	Množství	Jed. cena	Cena celkem	Poznámka
<b>práce, montáž</b>					
Výkop rýhy v 35x80, tř. zem. 3	m	290,0			
Zához rýhy 35x80, tř. zem. 3	m	290,0			
provizorní úprava terénu se zhutněním, tř. zem. 3	m2	290,0			
Výkop jámy pro pouzdro	ks	10,0			
Pouzdrový základ, beton C	m3	3,4			
Obetonování sloupů, unimalt	q	10,0			
Pokládka kabelů	m	330,0			
Krytí kabelů výstražnou fólií šířka 34 cm	m	290,0			
Montáž uzemňovacího vedení ZnFe pásku	m	290,0			
Montáž svorek	ks	48,0			
mm	m	15,0			
Drobný montážní materiál	soub	1,0			
Pokládka chránička	m	330,0			
pomocné práce	h	16,0			
doprava	soub	1,0			
ochranné zábrany, dopravní značení	kpl	1,0			
odvoz sutí	t	2,0			
<b>Cena celkem</b>					<b>bez DPH</b>

**Stavba: rozšíření VO Velká**

Položka	Jednotka	Množství	Jed. cena	Cena celkem	Poznámka