

Položkový rozpočet

Stavba :	2022 Příprava území, Ekoltes Hranice, a.s.	Rozpočet:
Objekt :	Příprava území	

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1	Zemní práce Díl 1				
1	Odstranění podkladu, živice tl. 15 cm, frézování původní areálové komunikace	m2	403,20		
2	Vytrhání obrubníků	m	166,00		
3	Bourání konstrukcí z železobetonu, základové pasy	m3	62,40		
				38,80	
				12,66	
				10,94	
4	Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m	t	768,00		
5	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	768,00		
6	Demontáž atypických ocelových konstr. do 250 kg	kg	3 190,86		
7	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	kg	3 190,86		
8	Nakládání, skládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	768,00		
	Celkem za Zemní práce Díl 1				
Díl: 2	Zemní práce Díl 2				
1	Odstranění betonových panelů tl. 20 cm	m2	620,00		
2	Vodorovné přemístění panelů do 500 m se složením do hraně	m2	620,00		
3	Obsypání ŽB konstrukcí	m3	55,00		
4	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním, úprava po odkopech	m2	1 140,00		
5	Podklad ze ŠD po zhutnění tl. 15 cm , dočasné komunikace	m2	386,00		
6	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm	m	45,00		
	Celkem za Zemní práce Díl 2				
Díl: 3	Zemní práce Díl 3				
1	Bourání železobetonových konstrukcí ve výkopu - kolektor	m3	62,00		
2	Urovnání svahu ve sklonu	m3	66,00		
3	Ochrana svahu proti erozi, geomříž, zatravnění	m2	198,00		
4	Podchycení stávajících drenáží DN 200, vč. ŠD výplň potrubí DN 200	m	246,00		
5	Napojení drenáží DN 200 na dešťovou kanalizaci	kpl	3,00		
6	Odkop stávajícího zemního kolektoru - původní vytápění	m3	177,00		
7	Zpětný zásyp zemního kolektoru ŠD se zhutněním	m3	261,00		
	Celkem za Zemní práce Díl 3				
Díl: 4	Zemní práce Díl 4				
1	Odstranění ploch z penetračního makadamu tl. 15 cm	m2	1 260,00		
2	Nakládání výkopku	t	378,00		
3	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,00		
4	Poplatek za skládku stavební suti - cihelné výrobky	t	0,00		
5	Poplatek za skládku stavební suti - železobeton	t	0,00		
6	Vodorovné přemístění do 5000 m vč. uložení a poplatku za skládku	t	378,00		
	Celkem za Zemní práce Díl 4				
	Celkem za Díly 1, 2, 3, 4				

Pozn.:

Poplatek za skládku sutí a výkopku kategorie "O" , mimo nebezpečné odpady, hradí objednatel.

Součástí bourání jsou případné zemní práce a nakládka suti.

Odstranění panelů vč. manipulace, naložení a složení.

Odstranění ploch z penetračního asfaltového makadamu - suť / výkopek, nutno posoudit z hlediska kategorizace odpadů a zahrnout do ceny položky.