výkaz výměr materiálů a praci pro Dům s pečovatelskou službou Hranice								
		celkem	1.NP	2.NP	3.NP	CENA ZA KS	CENA CEKEM	CENA S DPH
Ústředna, 1 smyčka	ks	1	1	0	0			
GSM modul	ks	1	1	0	0			
Měnič napětí 24-12V	ks	1	1	0	0			
Opticko kouřový hlásič, adresný	ks	33	8	15	10			
hybridní modul bezdrátového systému	ks	8	2	3	3			
Patice	ks	33	8	15	10			
Tlačítkový hlásič, adresný	ks	8	4	2	2			
Krabička pro montáž na omítku	ks	8	4	2	2			
Zařízení dálkového přenosu	ks	1	1	0	0			
Opticko telotní hlásič, bezdrátový	ks	35	7	13	15			
Patice	ks	35	7	13	15			
Linkový modul, 1 vstup	ks	8	2	3	3			
Montážní box pro modul	ks	8	2	3	3			
Lineární teplotní kabel, 68°C	m	30	30	0	0			
Siréna	ks	12	4	4	4			
vyhodnocovací jednotka teplotniho kabelu	ks	1	1	0	0			
J-Y(St)Y 1x2x0,8	m	900	300	300	300			
Trubky, lišty	m	900	300	300	300			
PraFlaGuard 1x2x0,8	m	240	80	80	80			
Příchytky	ks	720	240	240	240			
vrtání otvorů a prostupů	ks	20	8	8	4			
dokumentace skutečného provedení	kpl	1						
sprovoznění systému	kpl	1						
zkoušky provozuschopnosti	kpl	1						
výchozí revize	kpl	1						
montážní práce	kpl	1						
CELKEM								